

2026/2027學年 慈幼中學

校舍興建與修葺及設備購置 之 校舍修葺（暑期）- 中學電腦室翻新工程 及 其他設備（教學設備及家具）（暑期）- 中學電腦室更換家具 公開招標
報價表（報價書編號：ISM-EDF-2627-01）

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價書方案的要求，清晰填寫報價表的所有內容。
2. 請公司負責人於本報價表的每一頁及所有附加資料簡簽及蓋上公司印章，於首頁指定欄位填寫公司資料並作全簽。
3. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知，或報價表要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
4. 工期/到貨期及保養期天數均以整個項目計算，填寫同一項目中各設備的最長工期/到貨期，及同一項目中各設備的最短保養期。

項目編號	項目名稱	項目總價	總價格	工期/到貨期	保養期
14.1.3	中學電腦室翻新工程	MOP_____	MOP_____	_____天	_____天
14.2.6	中學電腦室更換家具	MOP_____		_____天	_____天

公司名稱（請以正楷填寫）：		
負責人簽署：		公司印章
負責人姓名（請以正楷填寫）：		
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：		
聯絡電話：		
電郵：		
傳真(倘有)：		
日期：		

26/27學年 慈幼中學 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺 (暑期)

14.1.3 - 中學電腦室翻新工程

報價表

教育局編號	空間位置	項目名稱	項目描述	單價 (供應商填寫)	數量	單位	金額 (供應商填寫)
14.1.3.1	A-1-06 A座218 電腦室	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面,地台飾面,天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份,包括所需臨時支撐,拆卸工具及拆卸後的建築廢料,包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區,以及因「澳門建築廢料管理法例」衍生之費用。	MOP _____	65	m ²	MOP _____
14.1.3.2	A-1-06 A座218 電腦室	天花 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(天花),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	65	m ²	MOP _____
14.1.3.3	A-1-06 A座218 電腦室	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序(牆身),質量不低於"Dulux"或同等,包括灰底層,再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	145	m ²	MOP _____
14.1.3.4	A-1-06 A座218 電腦室	消防 - 烟霧感應器	供應及安裝煙霧感測器連底座,需連接到學校消防系統設備總箱,包括一切供電、管線接駁、固定、配件及工序。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.1.3.5	A-1-06 A座218 電腦室	照明燈具-燈盤	供應及安裝幾何形LED燈盤連電源線,包括材料人工,金屬LED吊杆支架,直徑700mm,4000K,60W。	MOP _____	10	套	MOP _____
14.1.3.6	A-1-06 A座218 電腦室	電器開關掣	供應及安裝“施耐德”绎尚系列開關面板,拉線路至室內指定位置,“寶馬”電線,用1.5m ² 單膠三芯電源線,“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏),所有線管經天花過,暗藏燈槽裡面,安裝高度待定,包括一切所需材料,管線接駁、固定,配件及工序等,材料可使用同等或更優。	MOP _____	2	個	MOP _____
14.1.3.7	A-1-06 A座218 電腦室	門 - 雙掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門,金屬門框,門板,五金配件,閉門器與現有最新大樓款式相同,包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.1.3.8	A-1-06 A座218 電腦室	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗,6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02),深灰色鋁合金窗框(MT-07),包括所需五金配件,玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.2	m ²	MOP _____

14.1.3.9	A-1-06 A座218 電腦室	窗 - 配特殊玻璃	提供及安裝50系列鋁合金玻璃窗, 6+1.14+6夾膠鋼化磨砂玻璃(GL-02), 深灰色鋁合金窗框(MT-07), 包括所需五金配件, 玻璃膠和所需工作。	MOP _____	2.2	m ²	MOP _____
14.1.3.10	0000003 電腦室	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	2.8	m ²	MOP _____
14.1.3.11	0000003 電腦室	窗簾	供應及安裝房間不透光卷簾, 包括路軌, 一切所需五金材料, 配件及工序。	MOP _____	2.8	m ²	MOP _____
14.1.3.12	A-1-06 A座218 電腦室	電箱 - 40A 至 60A	供應及安裝“施耐德”電箱、所需電器元件(包括但不限於MCCB、MCB及銅巴)及箱內接線, 需從學校原有供電電箱重新拉線至新做電箱, “聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏), 所有線管經天花過, 原有供電電箱亦需新做電器元件供此新做電箱使用。包括一切所需材料、管線接駁、固定, 配件及工序等, 材料可使用同等或更優, 數量以現場數量為準。	MOP _____	1	個	MOP _____
14.1.3.13	A-1-06 A座218 電腦室	牆身 - 水泥板牆 (乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆, 包括木框架, 所需五金材料及工序。	MOP _____	2	m ²	MOP _____
14.1.3.14	A-1-06 A座218 電腦室	牆身 - 水泥板牆 (乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆, 包括木框架, 所需五金材料及工序。	MOP _____	2	m ²	MOP _____
14.1.3.15	A-1-06 A座218 電腦室	牆身 - 水泥板牆 (乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆, 包括木框架, 所需五金材料及工序。	MOP _____	2	m ²	MOP _____
14.1.3.16	A-1-06 A座218 電腦室	牆身 - 水泥板牆 (乾牆)	供應及安裝水泥板乾牆, 包括木框架, 所需五金材料及工序。	MOP _____	1	m ²	MOP _____
14.1.3.17	/	保險費(配合工程 項目)	購買工程保險, 包括以下保險: - 勞工保險 - 工程綜合全險(C. A. R.) - 第三者責任保險(不少於100萬)	MOP _____	1	項	MOP _____
14.1.3.18	A-1-06 A座218 電腦室	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線, 2.5mm ² 線, “聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏), 所有線管經天花過, 暗藏燈槽裡面, 安裝高度待定, 包括一切所需材料, 管線接駁、固定, 配件及工序等, 材料可使用同等或更優, 需配合家具電腦桌的預留位置。	MOP _____	60	個	MOP _____
14.1.3.19	A-1-06 A座218 電腦室	13A 插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列13A英標港式防水插座“寶馬”電線, 2.5mm ² 線, “聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏), 所有線管經天花過, 暗藏燈槽裡面, 安裝高度待定, 包括一切所需材料, 管線接駁、固定, 配件及工序等, 材料可使用同等或更優, 需配合家具電腦桌的預留位置。	MOP _____	8	個	MOP _____

14.1.3.20	A-1-06 A座218 電腦室	電腦網絡插座	供應及安裝“施耐德”绎尚系列Cat6網絡插座面板、模塊及水晶頭，拉“Clipsal” Cat6網線至室內指定位置，“聯塑”PVC膠喉套管（管線見光地方須暗藏），所有線管經天花過，暗藏燈槽裡面，安裝高度待定，包括一切所需材料，管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優，需配合家具電腦桌的預留位置。	MOP _____	42	個	MOP _____
14.1.3.22	A-1-19 A座輔助空 間 伺服器室	拆舊費/拆卸費	拆卸涉及施工範圍的室內牆身飾面，地台飾面，天花飾面及一切根據設計圖則需拆除的部份，包括所需臨時支撐，拆卸工具及拆卸後的建築廢料，包括垃圾搬運及清運至垃圾堆填區，以及因「澳門建築廢料管理例」衍生之費用。	MOP _____	25	m ²	MOP _____
14.1.3.23	A-1-19 A座輔助空 間 伺服器室	牆身 - 油漆	對施工範圍內進行油漆工序（牆身），質量不低於"Dulux"或同等，包括灰底層，再進行一層底漆及兩層面漆油漆工序。	MOP _____	85	m ²	MOP _____
14.1.3.24	A-1-19 A座輔助空 間 伺服器室	門 - 單掩門(耐火)	供應及安裝木飾面板實木門，金屬門框，門板，五金配件，閉門器與現有新大樓款式相同，包括所需配件及工序。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.1.3.25	0000003 電腦室	抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，包括有關防震設備、喉管接駁，控制電路駁及一切相關完善系統之配件。品牌：KDK，型號：15WHCT，6寸，開口尺寸：186-188mm。	MOP _____	2	套	MOP _____
14.1.3.26	0000013 輔助空間	抽氣扇	供應及安裝抽氣扇，包括有關防震設備、喉管接駁，控制電路駁及一切相關完善系統之配件。品牌：KDK，型號：15WHCT，6寸，開口尺寸：186-188mm。	MOP _____	1	套	MOP _____
14.1.3.27	0000003 電腦室	空調-2.5匹(包保 溫，排水及安裝)	供應及安裝冷氣機（大金空調或者同等品質），（所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身）包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	2	套	MOP _____
14.1.3.28	0000013 輔助空間	空調-2匹(包保溫， 排水及安裝)	供應及安裝冷氣機（大金空調或者同等品質），（所有管線要包空調PVC膠槽，所有主機放置外牆牆身）包括供電線，16A插座，銅管，排水管，管線接駁、固定，配件及工序等。	MOP _____	2	套	MOP _____
14.1.3.29	0000003 電腦室	音響廣播— 咪高峰 系統	UHF（特高頻）或 2.4GHz 數位無線咪高峰系統（一拖二／雙頻道接收），無線手持式咪高峰2支，有效無線接收距離不小於30米（無障礙直線距離），使用一般 AA 鹼性電池或充電電池，連續運作時間不低於6小時，接收機須具備獨立XLR平衡輸出及6.3mm 混合（MIX）音訊輸出，原廠變壓器及高防噪訊號連接線，報價必須包含現場運送、基本壁掛安裝、線材接駁及系統調音測試。	MOP _____	1	套	MOP _____

14.1.3.30	0000003 電腦室	音響廣播—喇叭	主動式 (Active / Powered) 雙聲道壁掛喇叭兩隻，系統總輸出功率 (RMS) 不低於 40W - 60W，兩路分頻設計 (配備低音單元及高音單元)，以確保人聲廣播清晰度，必須包含原廠金屬壁掛安裝支架，且可調節上下或左右擺動角度，外殼需防塵耐用，顏色需與現場環境配合，報價必須包含現場運送、基本壁掛安裝、線材接駁及系統調音測試。	MOP _____	1	套	MOP _____
-----------	-------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	---	-----------

14.2.6-中學電腦室更換家具

報價表

教育局編號	空間位置	項目名稱	項目描述	款式參考 圖片僅供示意及參考， 供應商應根據規格要求，提供合適的家具以作標書甄選	單價 (供應商填寫)	數量	單位	金額 (供應商填寫)
14.2.6.1	000003 電腦室	長桌 (現成)	供應及安裝長桌，尺寸為1500L*600W*750H，桌面需選用實木板和金屬製腳框架，整體結構安全穩固，確保桌面在日常使用下堅固耐用且不變形。桌面須預設電線槽和電制面板以作電線之接駁，電線槽為金屬堅固的物料，電線槽位置與走線設計需配合現場3A插座配置，並確保安裝後整體結構穩固，包括一切所需五金材料，配件及工序，可提供顏色選擇和參考附圖款式提供同款或相近款式。		MOP _____	20	件	MOP _____
14.2.6.2	000003 電腦室	辦公桌	供應及安裝辦公桌，尺寸為1400L*600W*750H，帶有活動櫃，可提供顏色選擇和參考附圖款式提供同款或相近款式。		MOP _____	1	件	MOP _____